

Szombathely, 2013. 04. 29.

Levél sz: 191/2013.

Á.sz: 48/2013

**Zalaszentgrót Város Polgármesteri  
Hivatala**  
8790. Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.  
**Horváth Zoltán Úr részére**

**Moór Gábor**

**Tárgy: ÁRAJÁNLAT**

Hivatkozva megkeresésükre illetve a helyszíni szemlére, az alábbiakban adunk árajánlatot a **Zalaszentgrót Csáford Alsóhegy 21233 hrsz környezetében közvilágítás kiépítése** megnevezésű munka megvalósítására.

**Műszaki tartalom:** megadottak és a 2013. 04. 25-i helyszíni szemle szerint

**1. változat: új közvilágítási vezeték kiépítése**

- meglévő E.ON tulajdonú kisfeszültségű légvezetéki hálózaton közvilágítási vezeték kiépítése kb. 1000 m nyomvonalon (18 oszlopközben)
- közvilágítási áramkötés kialakítása a meglévő és az új közvilágítási vezeték között
- 1 db ALTRA2 36 W-os kompakt lámpatest felszerelése, a meglévő sarokfeszítő betonoszlopra, bekötése az új KZV vezetékbe

**2. változat: új közvilágítási mérő-vezérlőhely kialakítással, légvezetéki KZV vezeték kiépítése nélkül**

- meglévő E.ON tulajdonú kisfeszültségű légvezetéki hálózatról leágaztatva 1 fázisú közvilágítási mérő-vezérlő szekrény telepítése, a 21233 hrsz. mellett lévő meglévő sarokfeszítő oszlopnál
- mért közvilágítási vezeték kiépítése az új mérőszekrény és a sarokfeszítő oszlopra szerelendő lámpatest között
- 1 db ALTRA2 36 W-os kompakt lámpatest felszerelése, a meglévő sarokfeszítő betonoszlopra, és bekötése az új közvilágítási mérőszekrénybe

Munkarész megnevezése	Ajánlati árunk
1. változat: új közvilágítási vezeték kiépítése	855.000,- Ft + 27 % ÁFA
2. változat: új közvilágítási mérő-vezérlőszekrény kiépítéssel	315.000,- Ft + 27 % ÁFA

**Ajánlati árunk tartalmazza:**

- a beépítésre kerülő anyagok árát
- E.ON szakfelügyeleti költségét
- mérőhelyi dokumentáció készítés költségét (2. változatnál)

**Ajánlati árunk nem tartalmaz:**

- tervezési költséget

**Megjegyzés:** a 2. változat esetén minden újabb lámpahely (igény) bővítés esetén új közvilágítási vezeték kiépítése szükséges. Az 1. változat esetén csak a lámpatestek felszerelése és bekötése szükséges a kiépítés szakaszán (ebben az esetben nincs szükség önálló közvilágítási mérő- vezérlőszekrényre)

Megkeresésünket köszönjük, várjuk visszajelzésüket.

Tisztelettel:

**EH-SZER 13.**  
Energetikai és Fűtőközmű  
Hálózattervező és Szerelő Kft.

  
.....  
Kapcsolattartó: **Moór Gábor, Kiemelt vállalalkozási menedzser**  
Tel: 30/9393-396    gabor.moor@ehszer.hu